ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๓,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ
โดยวิธีตกลงราคา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๑๙๓,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ประธานกรรมการ
๒นายสุเมธ เมธีรัตนาพัฒน์ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ กรรมการ
๓. นายวรวุฒิ มายะนันท์ นายช่างโยธา อบต.ไผ่หลวง กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพัฒน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)

แบบ ปร.5

แบบรายงานผลการกำหนดราคากลางประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไดกระพังปลา ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการตาม ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	ค่างานทุนรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	152,330.00	1.2694	193,367.70	FACTOR F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			193,367.70	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			193,000.00	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 228/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านไกระพังปลา ตำบลไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวรวุฒิ มายะนันท์)

นายช่างโยธา อบต. ไผ่หลวง

รายการประมาณการ โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ - บ้านไกระพังปลา ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านไดกระพังปลา ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ไม้แป 3นิ้ว ยาว 3.50 ม.	160.00	ตัว	224	35,840	80.00	12,800.00	48,640.00	
2	แผ่นสมารบอล	60.00	แผ่น	160.00	9,600.00	130.00	7,800.00	17,400.00	
3	เหล็ก ฮ $1^{1}/_{2} \times 1^{1}/_{2}$	159.00	เส้น	240.00	38,160.00	80.00	12,720.00	50,880.00	
4	ตะปู 2.5 นิ้ว	2.00	ก.ก.	500.00	1,000.00			1,000.00	
5	เชลไดร์	40.00	ตร.ม.	35.00	1,400.00	17.00	680.00	2,080.00	
6	ตะปูตีฝา	5.00	ก.ก.	80.00	400.00			400.00	
7	สีลอกพื้นปูน	1.00	ถัง	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
8	สีพลาสติก	80.00	ตร.ม.	60.00	4,800.00	30	2,400	7,200.00	
9	สีกันสนิม	40.00	ตร.ม.	10.00	400.00	30	1,200	1,600.00	
10	สีน้ำมัน	80.00	ตร.ม.	20.00	1,600.00	38	3,040	4,640.00	
11	แปรง หน้า 3 ยาว 2ม.	2.00	อัน	75.00	150.00			150.00	
12	แปรง หน้า 2 ยาว 2 ม.	2.00	อัน	60.00	120.00			120.00	
13	ลูกกลิ้ง	3.00	อัน	60.00	180.00			180.00	
14	บานหน้าต่าง110x60	12.00	บาน	450.00	5,400.00	85	1,020	6,420.00	
15	บานประตู 80x180	2.00	บาน	2,700.00	5,400.00	85	170	5,570.00	
16	กระเบื้องหลังคา	30.00	แผ่น	65.00	1,950.00			1,950.00	
17	สีย้อมไม้	2.00	กระป๋อง	900.00	1,800.00			1,800.00	
18	ทินเนอร์	1.00	ถัง	400.00	400.00			400.00	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
19	กระดาษทรายเบอร์ 5	5.00	ฟุต	40.00	200.00			200.00	
21	<u>รวมค่าวัสดุก่อสร้าง</u>							152,330.00	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	152,330.00	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวรวุฒิ มายะนันท์)

นายช่างโยธา อบต. ไผ่หลวง