ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณริมแม่น้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๘,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณริมแม่น้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ขนาด ๓๗ x ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๒๖๓,๔๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณริมแม่น้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.บารมี อวมมินทร์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวรวุฒิ มายะนันท์	นายช่างโยธา อบต.ไผ่หลวง	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต.บารมี อวมมินทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)

แบบ ปร.5

รายการกำหนดผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง

โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. เอนกประสงค์ . หมู่ที่ 3 บ้านคลองข่อย บริเวรณริมแม่น้ำ ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง 37.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 16.00ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านคลองข่อย บริเวณริมม่น้ำ (ที่นายประทวน จันทร์ขำ)ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.ไผ่หลวงกำหนด จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อ 6 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ค่างานทุนรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	**206,994.07**	1.2726	**263,420.65**	FACTOR F
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			263,420.65	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			263,400.00	
ตัวอักษร (-สองแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 345/2558 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้าง ลาน คสล. เอนกประสงค์ ม.3 ต.ไผ่หลวง อ. ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต .....กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)
นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างลานคสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านคลองข่อย บริเวณริมแม่น้ำ (ที่นายประทวน จันทร์ขำ) ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ขนาดกว้าง 37.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 16 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านคลองข่อย บริเวณริมน้ำ (ที่นายประทวน จันทร์ขำ) ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการ เมื่อ 6 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขนาดเบา	592.00	ม.	-	-	1.65	976.80	976.80	ราคาน้ำมัน
2	ลูกรังไหล่ทาง	2.40	ลบ.ม.	264.09	633.82		-	633.82	24.00-24.99
3	ทรายหยาบ	29.60	ลบ.ม.	255.00	7,548.00	99.00	2,930.40	10,478.40	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	88.80	ลบ.ม.	1,650.00	146,520.00	300.00	26,640.00	173,160.00	
5	เหล็กตะแกรง 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม	592.00	ตร.ม.	28.00	16,576.00	5.00	2,960.00	19,536.00	
6	ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	12.27	184.05	135.00	2,025.00	2,209.05	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	206,994.07	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต .....กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวรวุฒิ มายะนันท์)
นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง