รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13.50 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย ต. วังสำโรง อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.วังสำโรงกำหนด จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	315,200.00	1.2726	401,123.52	
	(ค่างานต้นทุน)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			401,124	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			400,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 453/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง

ใบประมาณการราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประเภทของงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	เสาเข็ม 0.18*0.18*4.00 ม.	13.00	ต้น	900.00	11,700.00	700.00	9,100.00	20,800.00	
2	คอนกรีต	28.00	ลบ.ม.	1,500.00	42,000.00	300.00	8,400.00	50,400.00	
3	ทรายรองพื้น	11.00	ลบ.ม.	250.00	2,750.00	50.00	550.00	3,300.00	
4	งานไม้แบบ	40.00	ตร.ม.	300.00	12,000.00	100.00	4,000.00	16,000.00	
5	เหล็กเส้น RB 6 มม.X10.00 เมตร	150.00	เส้น	60.00	9,000.00			9,000.00	
6	เหล็กเส้น RB 12 มม.X10.00 เมตร	80.00	เส้น	230.00	18,400.00			18,400.00	
7	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.X6.00ม	65.00	ท่อน	480.00	31,200.00			31,200.00	
8	ชุดมุงหลังคาแผ่นเมทัลชีทสี+อุปรกรณ์	160.00	ตร.ม.	140.00	22,400.00	30.00	4,800.00	27,200.00	
9	เชิงชายทับเชิงชายไม้เชอร่า 1*8นิ้ว	56.00	เมตร	180.00	10,080.00			10,080.00	
10	งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ	20.00	ตร.ม.	250.00	5,000.00	80.00	1,600.00	6,600.00	
11	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	60.00	ตร.ม.	155.00	9,300.00	60.00	3,600.00	12,900.00	
12	งานฉาบปูนเรียบ	60.00	ตร.ม.	60	3,600.00	50	3,000.00	6,600.00	
13	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12*12 นิ้ว	108.00	ตร.ม.	240.00	25,920.00	100.00	10,800.00	36,720.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
14	ประตู ป1	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
15	ประตูเหล็กม้วน	1.00	ชุด	12000.00	12,000.00			12,000.00	
16	หน้าต่าง น1 พร้อมเหล็กดัด	2.00	ชุด	5500.00	11,000.00			11,000.00	
17	งานทาสีน้ำพลาสติก	180.00	ตร.ม.	30.00	5,400.00			5,400.00	
18	งานทาสีน้ำมัน	180.00	ตร.ม.	35.00	6,300.00	30	5400	11,700.00	
19	ระบบไฟฟ้า หลอดนีออนคู่ 36 วัตต์	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	70	700	3,200.00	
20	พัดลมแขวนเพดาน	8.00	ชุด	1200.00	9,600.00	200	1600	11,200.00	
21	แผงไฟฟ้าตัดตอนอัตโนมัติ เมน (MPB)	1.00	ชุด	2500.00	2,500.00	500	500	3,000.00	
22	สายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4000.00	4,000.00			4,000.00	
	รวมวัสดุ+ค่าแรง							315,200.00	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง