รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนโยธา

โครงการก่อสร้างลาน คสล. วัดยางขาวสุทธาวาส หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบึงน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.วังสำโรงกำหนด จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	269,611.02	1.2726	343,106.98	
	(ค่างานต้นทุน)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			343,107	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			343,100	
	ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 454/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนโยธา

โครงการก่อสร้างลาน คสล. วัดยางขาวสุทธาวาส หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบึงน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นผิวเดิม	1,088.00	ตร.ม.			2.00	2,176.00	2,176.00	
2	งานทรายถมรองพื้น	60.00	ลบ.ม.	190.00	11,400.00	64.00	3,840.00	15,240.00	
3	คอนกรีต	111.00	ลบ.ม.	1,728.94	191,912.34	245.00	27,195.00	219,107.34	
4	เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป 0.04 มม.@ 0.20 ม.	1,088.00	ตร.ม.	23.36	25,415.68	5.00	5,440.00	30,855.68	
5	ไม้แบบและเคร่ายึด	4.00	ตร.ม.	558.00	2,232.00			2,232.00	
รวมวัสดุ + ค่าแรง								**269,611.02**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง