รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร

สถานที่ หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย ต. วังสำโรง อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.วังสำโรงกำหนด จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	385,094.04	1.2726	490,070.68	
	(ค่างานต้นทุน)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			490,071	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			490,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 457/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง

ใบประมาณการราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านคลองเขาควาย ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	งานโครงสร้าง								
1	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป หน้า 7*9 ศอก	15.00	ต้น	1,350.00	20,250.00			20,250.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง	28.00	ลบ.ม.	1,495.33	41,869.24	197.00	5,516.00	47,385.24	
3	เหล็กเส้น FB Di. 6 มม.	43.00	เส้น	45.00	1,935.00			1,935.00	
4	เหล็กเส้น FB Di. 12 มม.	47.00	เส้น	150.00	7,050.00			7,050.00	
5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	20.00	กก.	30.00	600.00			600.00	
6	กระบื้องปูพื้น	32.00	ตร.ม.	245.00	7,840.00	120.00	3,840.00	11,680.00	
7	ประตูม้วน	1.00	ชุด	17,000.00				17,000.00	
8	ประตู PVC ขนาด 0.7 x 1.80 เมตร	1.00	ชุด	2,000.00				2,000.00	
9	ประตูกรอบอลูมิเนียมบานสวิงคู่ กระจกสีชา	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
10	ประตูกรอบอลูมิเนียมบานสวิงเดียว กระจกสีชา	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
11	หน้าต่างกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ กระจกสีชา	9.00	ชุด	3,700.00	33,300.00			33,300.00	
12	ผนังก่ออิฐ	119.80	ตร.ม.	125.00	14,975.00	55.00	6,589.00	21,564.00	
13	ผนังฉาบปูน	239.60	ตร.ม.	58.00	13,896.80	70.00	16,772.00	30,668.80	
14	งานทาสีผนัง	239.60	ตร.ม.	35.00	8,386.00	30.00	7,188.00	15,574.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	งานโครงหลังคา								
15	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	29.00	เส้น	703.00	20,387.00			20,387.00	
16	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	20.00	เส้น	920.00	18,400.00			18,400.00	
17	เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x3.2 มม.	30.00	เส้น	1,056.00	31,680.00			31,680.00	
10	มุงแผ่นเมตัลชีส	174.00	ตร.ม.	175.00	30,450.00			30,450.00	
11	หลบเมตัลชีส	8.00	แผ่น	150.00	1,200.00			1,200.00	
12	สกูลยึด	600.00	ตัว	2.00	1,200.00			1,200.00	
13	ลวดเชื่อม	13.00	กล่อง	100.00	1,300.00			1,300.00	
14	ไม้เชิงชายคอนวูดทูอินวัน	18.00	แผ่น	300.00	5,400.00			5,400.00	
15	สีกันสนิม + ทินเนอร์	10.00	กระป๋อง	347.00	3,470.00			3,470.00	
	งานสุขาภิบาล								
16	โถส้วนนั่งยอง	1.00	อัน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
17	โถปัสสาวะ	2.00	อัน	2,300.00	4,600.00			4,600.00	
18	อ่างล้างหน้า	2.00	อัน	950.00	1,900.00			1,900.00	
19	อ่างน้ำ	1.00	อัน	200.00	200.00			200.00	
20	วงบ่อเกรอะ-บ่อซึม	8.00	วง	150	1,200			1,200	
21	ระบบท่อและอื่นๆ							3,000	เหมาจ่าย
22	ค่ารื้อถอนอาคารและปรับพื้นที่ (เครื่องจักร)	6.00	ชั่วโมง	1,800	10,800			10,800	
24	ถมดิน	120.00		63	7,560				
25	**ระบบไฟฟ้า**								
	1 งานหลอดไฟฟ้า								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	1.1 หลอดไฟฟ้าฟลูเรสเซนต์ T8								
	แบบเปลือย 1*18w	7.00	ชุด	320.00	2,240.00	120.00	840.00	3,080.00	
	2. งานสวิทช์ละเต้ารับพร้อมหน้ากากและ								
	อุปกรณ์ครบชุด								
	2.1 สวิทช์เดียว	7.00	ชุด	40.00	280.00	70.00	490.00	770.00	
	2.2 เต้ารับเดียว (ปลั๊ก)	5.00	ชุด	80.00	400.00	80.00	400.00	800.00	
	3. งานเดินสายไฟฟ้า								
	3.1 เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	7.00	ชุด	145.00	1,015.00	80.00	560.00	1,575.00	
	3.2 เดินสายไฟฟ้า สวิทช์	7.00	ชุด	145.00	1,015.00	80.00	560.00	1,575.00	
	3.3 เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	5.00	ชุด	430.00	2,150.00	110.00	550.00	2,700.00	
	4.งานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	4.1 ตู้คอนซุเมอร์ยูนิต 1เฟส 2สาย 63A 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	400.00	400.00	3,200.00	
	5. ชิ้นส่วนและองค์ประกอบอื่นๆ								
	5.1 สาย VAF2*1.5 มม.	1.00	ม้วน	950.00	950.00	700.00	700.00	1,650.00	
	5.2 สาย VAF 2*2.5 มม.	1.00	ม้วน	2,350.00	2,350.00	1,200.00	1,200.00	3,550.00	
	6. พัดลมติดผนัง	5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00			6,000.00	
รวมวัสดุ + ค่าแรง								**385,094**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง