สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 1 วังสำโรง ต. วังสำโรง อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร

แบบเลขที่ จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ศูนย์ยุติธรรมชุมชน	56,274	1.2726	71,614.29	Factor F
2	อาคารเอนกประสงค์	176,766.60	1.2726	224,953.18	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					หักเงินประกันผลงาน 0 %
					พื้นที่ปกติ
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	296,567.47	
			ขอเบิกเพียง	**296,400.00**	

(สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 227/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชน หมู่ที่ 1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง)
ปลัดอำเภอตะพานหิน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอตะพานหิน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ)
ผู้อำนวนการกองช่าง

แบบ ปร.4

ใบประมาณการราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 1 บ้านวังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร**

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	**งานเทพื้น**								
	1.1 เหล็กตะแกรง Wier Mash Ø 4 มม.@0.20 ม.	112.00	ตร.ม.	23.00	2,576.00	5.00	560.00	3,136.00	
	1.2 คอนกรีตผสมเสร็จ 1:2:4	16.80	ลบ.ม.	1,682.00	28,257.60	205.00	3,444.00	31,701.60	
	1.3 งานปูกระเบื้อง ขนาด 12 x 12 นิ้ว	112.00	ตร.ม.	150.00	16,800.00			16,800.00	
2	**งานฝ้า**								
	2.1 งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ (รวมค่าแรง)	117.00	กก.	395.00	46,215.00			46,215.00	
	2.2 งานลื้อ ฝ้าเพดานแบบทีบาร์	58.00	ตร.ม.			20.00	1,160.00	1,160.00	
3	**งานหลังคา**								
	3.1 งานลื้อกระเบื้องมุงหลังคา	182.00	ตร.ม.			5.00	910.00	910.00	
	3.2 งานมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 สีฟ้า พร้อมฉนวนกันความร้อน	247.00	ม.	142.00	35,074.00			35,074.00	
	3.3 ค่าแรงมุงหลังคาเมทัลชีท	108.00	ตร.ม.			70.00	7,560.00	7,560.00	
4	งานทาสี								
	4.1 งานสีภายใน	150.00	ตร.ม.	37.00	5,550.00	25	3750	9,300.00	
	4.2 งานสีภายนอก	108.00	ตร.ม.	40.00	4,320.00	25	2700	7,020.00	

แบบ ปร.4

ใบประมาณการราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านวังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
1	เปลี่ยนเสาเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 4" x 4" นิ้ว	4.00	ท่อน	1,768.00	7,072.00	200.00	800.00	7,872.00	
2	เหล็กแผ่นเพลท ขนาด 25 x 25 ซม. พร้อมน็อตยึด	8.00	แผ่น	280.00	2,240.00	100.00	800.00	3,040.00	
3	แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.								
	พร้อมฉนวนกันความร้อน	166.00	ม.	142.00	23,572.00			23,572.00	
4	ค่าแรงมุงเมทัลชีท	126.00	ตร.ม.			70.00	8,820.00	8,820.00	
5	งานปูกระเบื้องขนาด 12 x 12 นิ้ว	27.00	ตร.ม.	150.00	4,050.00			4,050.00	
6	งานสี	68.00	ตร.ม.	35.00	2,380.00	30.00	2,040.00	4,420.00	
7	ค่าเช่านั่งร้าน + ค้ำยันเหล็ก						4,500.00	4,500.00	ครบชุด
	รวม							**56,274**	

(ห้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง) (นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์) (นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ผู้อำนวนการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
5	โครมไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซน 2 หลอด พร้อมอุปกรณ์ สายไฟ	8.00	จุด	1200.00	9,600.00	100	800	10,400.00	
6	พัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว	4.00	ตัว	1200.00	4,800.00	100	400	5,200.00	
7	ตู้เบรคเกอร์ 6 ช่อง 2 สาย	1.00	ตู้	1450.00	1,450.00	200	200	1,650.00	
8	ปลั๊ก 2 เต้าเสียบ	4.00	จุด	100.00	400.00	60	240	640.00	
	รวม							**176,767**	

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธาน ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง) (นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์) (นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ผู้อำนวนการกองช่าง