รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตหนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,066 ตร.ม..
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสามบึงบาตร ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิ
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่ แบบ อบต.วังสำโรงกำหนด จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	285,773.83	1.2726	363,675.77	
	(ค่างานต้นทุน)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			363,676	
	คิดเป็นเงินประมาณ			363,000	
	ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 448/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์บ้านสามบึงบาตร หมู่ที่ 3 ต.วัง
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนโยธา

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตหนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,066 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสามบึงบาตร ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิว	1,066.00	ตร.ม.			2.00	2,132.00	2,132.00	
2	งานทรายรองพื้น	53.30	ลบ.ม.	361.37	19,261.02			19,261.02	
3	คอนกรีต	106.60	ลบ.ม.	1,728.94	184,305.00	245.00	26,117.00	210,422.00	
4	งานไหล่ลูกรัง	65.00	ลบ.ม.	227.00	14,755.00			14,755.00	
5	งานไม้แบบ	11.00	ลบ.ฟ.	815.64	8,972.04			8,972.04	
6	เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป 0.04 มม.@ 0.20 ม.	1,066.00	ตร.ม.	23.36	24,901.76	5.00	5,330.00	30,231.76	
	รวมค่าวัสดุ +ค่าแรงงาน							285,773.83	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง