รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร คอนกรีตหนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1311.60 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่-เนินทอง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.วังสำโรงกำหนด จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน / บาท	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	367,060.79	1.2726	467,121.56	
	(ค่างานต้นทุน)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			467,122	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			467,100	
	ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 451/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างาน ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร คอนกรีตหนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1311.60 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่-เนินทอง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัดุและค่าแรง	
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นผิว	1,311.60	ตร.ม.			2.00	2,623.20	2,623.20	
2	งานทรายรองพื้น	65.58	ลบ.ม.	361.37	23,698.64			23,698.64	
3	คอนกรีต	131.16	ลบ.ม.	1,728.94	226,767.77	245.00	32,134.20	258,901.97	
4	เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป 0.04 มม.@ 0.20 ม.	1,131.60	ตร.ม.	23.36	26,434.18	5.00	5,658.00	32,092.18	
5	ดินถม	789.60	ลบ.ม.	63.00	49,744.80			49,744.80	
รวมวัสดุ + ค่าแรง								**367,060.79**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ สุทธิมาศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังสำโรง